

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		miejsca postojowe, chodniki i nawierzchnia miasteczka rowerowego			
1	KNNR 1 d.1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 248,00+684,00+18,50	m ²		
			m ²	950,500	
				RAZEM	950,500
2	KNNR 1 d.1 0113-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm 248,00+684,00+18,50	m ²		
			m ²	950,500	
				RAZEM	950,500
3	KNNR 6 d.1 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 54,70	m		
			m	54,700	
				RAZEM	54,700
4	KNNR AT-04 d.1 0101-03 analogia	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny 248,00+684,00	m ²		
			m ²	932,000	
				RAZEM	932,000
5	KNNR 6 d.1 0113-01	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 248,00+684,00+18,50	m ²		
			m ²	950,500	
				RAZEM	950,500
6	KNNR 6 d.1 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 248,00+684,00	m ²		
			m ²	932,000	
				RAZEM	932,000
7	KNNR 6 d.1 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 248,00+684,00	m ²		
			m ²	932,000	
				RAZEM	932,000
8	KNNR 6 d.1 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 18,50	m ²		
			m ²	18,500	
				RAZEM	18,500
2		Boisko do siatkówki plażowej			
9	KNNR 1 d.2 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 26,00*16,00	m ²		
			m ²	416,000	
				RAZEM	416,000
10	KNNR 1 d.2 0113-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm Krotność = 3 26,00*16,00	m ²		
			m ²	416,000	
				RAZEM	416,000
11	KNNR 6 d.2 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 2*26,00+2*16,00	m		
			m	84,000	
				RAZEM	84,000
12	KNNR AT-04 d.2 0101-03 analogia	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny wzmocnionej włóknami polipropylenowymi 26,00*16,00	m ²		
			m ²	416,000	
				RAZEM	416,000
13	KNNR 6 d.2 0106-06	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm Krotność = 2 26,00*16,00	m ²		
			m ²	416,000	
				RAZEM	416,000
14	1-1 kalkulacja własna d.2	Dostawa i montaż wyposażenia boiska do siatkówki plażowej-słupki, tuleje, siatka, ochrona słupków, linie 1,00	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Siłownia plenerowa i plac zabaw			
15	1-1 kalkulacja własna d.3	Dostawa i montaż zestawu zabawowego 1,00	szt		
			szt	1,000	
				RAZEM	1,000
16	1-1 kalkulacja własna d.3	Dostawa i montaż urządzenia siłowni plenerowej-biegacz 1,00	szt		
			szt	1,000	
				RAZEM	1,000
17	1-1 kalkulacja własna d.3	Dostawa i montaż urządzenia siłowni plenerowej-orbitek 1,00	szt		
			szt	1,000	
				RAZEM	1,000
18	1-1 kalkulacja własna d.3	Dostawa i montaż urządzenia siłowni plenerowej-narciarz 1,00	szt		
			szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podst	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
19	1-1 kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni plenerowej-wahadło-twister	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
20	1-1 kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni plenerowej-wioślarz	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
21	1-1 kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni plenerowej-odwodziciel+stoper	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
22	1-1 kalkulacja własna	Dostawa i montaż ławki metalowej z oparciem	szt		
		4,00	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
23	1-1 kalkulacja własna	Dostawa i montaż kosza na śmieci	szt		
		2,00	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
24	1-1 kalkulacja własna	Dostawa i montaż stojaka rowerowego	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000